

Predmet: Ponuda za izvođenje pripremnih i asfalterskih radova za građevinu Staza na groblju " BORIK " u Bjelovaru.

- | | | | |
|----|---|----------------|----------|
| 1. | Široki iskop na trasi.
Stavka predviđa iskop tla iskopne kategorije "C" (st. 2-02.3 OTU). Rad uključuje istovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz do deponije. Obračun po m ³ . | m ³ | 196,00 x |
| 2. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem (st. 2-08.1 OTU). Obračun po m ² . | m ² | 480,00 x |
| 3. | Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije na prometnim površinama strojno sabijenog nevezanog kamenog materijala (st. 5-01 OTU) veličine zrna 0-63 mm (predlaže se tucanik 0/60) debljine d = 30 cm u sabitom stanju. Obračun po m ³ tucanika u rastresitom stanju. | m ³ | 202,00 x |
| 4. | Nabava,doprema i ugradnja rubnjaka 8/20/100 cm, u betonsku podlogu izrađenu iz betona MB 15. Obračun po m ¹ . | m ¹ | 320,00 x |
| 5. | Izrada asfaltnog sloja AC 11 surf 50/70 (AB 11) debljine d = 5,0 cm u uvaljanom stanju.
U cijeni su sadržani troškovi nabave materijala proizvodnje, prijevoza i ugradnje asfaltne mješavine. Obračun po m ² asfaltirane površine. | m ² | 480,00 x |

UKUPNO BEZ PDV-a: