

Predmet: Ponuda za izgradnju staze na groblju u Klokočevcu.

1. Široki iskop zemlje u materijalu "C" kat.

Rad obuhvaća široki iskop prosječne debljine 30 cm, utovar i prijevoz iskopanog materijala na deponiju do 3 km. Obračun po m³.

m³ 36,00 x

2. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem.

Obračun po m².

m² 120,00 x

3. Izrada nosivog sloja od drobljenog kamenog

materijala, tucanik 0/60 mm, debljine 30 cm u sabitom stanju.

U cijeni je uključena nabava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja tucanika.

Obračun po m³ dopremljenog tucanika u rastresitom stanju.

m³ 43,00 x

4. Ugradnja rubnjaka na podlozi od betona

C 12/15 od betonskih elemenata dim.

8/20/100 cm.

U cijeni je uključena izvedba podlage, nabava, doprema i ugradnja betona i rubnjaka s obradom spojeva cem. mortom.

m¹ 80,00 x

5. Izrada asfaltnog sloja AC 11 surf 50/70

(AB 11) debljine 5,0 cm u uvaljanom stanju.

U cijeni su sadržani troškovi nabave materijala proizvodnje, prijevoza i ugradnje asfaltne mješavine. Obračun po m² asfaltirane površine.

m² 120,00 x

UKUPNO BEZ PDV-a:
